

ERRATA NR 3 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO

dla inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Gdyńskiej w Pruszczu Gdańskim”

Konstrukcje nawierzchni.

Materiał nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, opaski obustronnej, zjazdów, ścieku w osi jezdni

Ilekoć w dokumentacji projektowej jest mowa o nawierzchni z kostki betonowej TT, należy przez to rozumieć nawierzchnię z kostki betonowej TT niefazowanej w kolorze jasnoszarym, grubości 8cm.

inż. Andrzej Nagórski
projektowanie, nadzór i kierowanie bez ograniczeń
działalność w zakresie projektowania i przepusty
budowlane i startowe
ul. św. Józefa 10/11, 81-100 Toruń
KUPCZAK 14163
.....
(pieczęćka i podpis Projektanta)