

PRZEDMIAR ROBÓT B. DROGOWA ZMIENIONY
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód
opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł.	Wartość zł.
			nazwa	ilość		
	01.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH	x	x	x	x
1	01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,20		
	04.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY	x	x	x	x
2	04.01.01.	Wykonanie korytowania na gł. sr. 30 cm, w gruntach I-III kat. Z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. Do 10 km	m2	650		
3		Ułożenie geowłókniny	m2	690		
4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm	m2	650		
	06.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH	x	x	x	x
5	06.01.01	humusowanie warstwą 15 cm	m2	400		
	08.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ELEMENTÓW ULIC	x	x	x	x
6	08.01.01	Ułożenie wystającego krawężnika betonowe 15x30 cm na ławie bet. z C 12/15 z oporem	m	335		
7	08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	m2	600		
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH:						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH:						